
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont schodów wejściowych do wybranych budynków oraz tarasu i podjazdu
ADRES INWESTYCJI : ul. Szpitalna 2; 64-600 Oborniki
INWESTOR : Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Obornikach
ADRES INWESTORA : ul. Szpitalna 2; 64-600 Oborniki
DATA OPRACOWANIA : 11.05.2016

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
11.05.2016

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		WEJŚCIA DO BUDYNKU ORAZ DO ROZDZIELNI			
1	KNR 4-04	Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych - do ewentualnego ponownego wykorzystania	m		
d.1	0804-01	do RG	m	5,150	
	na parter	1,20+1,95+2,0	m	8,400	
	do piwnicy	3,5+3,5+1,4	m	3,900	
		1,4+2,5			
				RAZEM	17,450
2	KNR AT-23	Demontaż okładziny stopni z kamienia na zaprawie klejowej - ostrożne - do ewentualnego ponownego wykorzystania	m		
d.1	0301-06	analogia	m	7,560	
	do RG	7*1,08	m	33,500	
	na parter	3,35*10	m	10,920	
	do piwnicy	1,18*8+1,48			
				RAZEM	51,980
3		Demontaż zadaszenia - do ponownego wykorzystania wraz z czyszczeniem - do RG	szt		
d.1	wycena indywidualna	1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
4		Demontaż zadaszenia - do ponownego wykorzystania wraz z czyszczeniem - na parter	szt		
d.1	wycena indywidualna	1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
5		Demontaż zadaszenia - do ponownego wykorzystania wraz z czyszczeniem - do piwnicy	szt		
d.1	wycena indywidualna	1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
2		ROZBIÓRKA PODJAZDU PRZY BUDYNKU "E"			
6	KNR 4-04	Rozebranie konstrukcji podjazdu	m ³		
d.2	0306-01	analogia	m ³	14,175	
		2,5*(0,5*0,9*12,60)			
				RAZEM	14,175
7	KNR 4-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym na odległość 1 km	m ³		
d.2	1103-04	poz.6	m ³	14,175	
				RAZEM	14,175
8	KNR 4-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym - dodatek za każdy następny rozpoz. 1 km	m ³		
d.2	1103-05	Krotność = 10	m ³	14,175	
		poz.6			
				RAZEM	14,175
9		Opłata za składowanie gruzu	m ³		
d.2	wycena indywidualna	poz.6	m ³	14,175	
				RAZEM	14,175
3		TARAS BUDYNKU "E"			
10	KNR 4-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm	m ³		
d.3	0212-01	analogia	m ³	1,206	
		3,5*5,3*0,065			
				RAZEM	1,206
11	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.3	0535-08	(2,5+1,46+5,3+2,5)*0,25	m ²	2,940	
				RAZEM	2,940
12		Ucięcie słupków stalowych - balustrada	szt		
d.3	wycena indywidualna	7	szt	7,000	
				RAZEM	7,000
13	ZKNR C-1	Odbicie tynków na ścianach obwodowych tarasu	m ²		
d.3	0401-06	(2,5+1,46+5,3)*1,5+0,5*1,5*3	m ²	16,140	
				RAZEM	16,140
14	ZKNR C-1	Oczyszczenie powierzchni ścian przy użyciu szczotek mechanicznych	m ²		
d.3	0402-03	(2,5+1,46+5,3)*1,5+0,5*1,5*3	m ²	16,140	
				RAZEM	16,140
15	ZKNR C-1	Wykonanie obrutki pokrywającej 50 % powierzchni na ścianach	m ²		
d.3	0408-03				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		(2,5+1,46+5,3)*1,5+0,5*1,5*3	m ²	16,140	
				RAZEM	16,140
16	ZKNR C-1 d.3 0409-03	Wykonanie tynku renowacyjnego podkładowego o grubości 1 cm na ścianach	m ²		
		(2,5+1,46+5,3)*1,5+0,5*1,5*3	m ²	16,140	
				RAZEM	16,140
17	ZKNR C-1 d.3 0411-03	Wykonanie szpachlówki o grubości do 0,5 cm na tynku renowacyjnym na ścianach	m ²		
		(2,5+1,46+5,3)*1,5+0,5*1,5*3	m ²	16,140	
				RAZEM	16,140
18	KNR 2-02 d.3 1505-10 analiza indywidualna	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych - tynków gładkich	m ²		
		(2,5+1,46+5,3)*1,5+0,5*1,5*3	m ²	16,140	
				RAZEM	16,140
19	KNR 4-04 d.3 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym na odległość 1 km	m ³		
		poz. 10+poz. 11*0,001+poz. 13*0,015	m ³	1,451	
				RAZEM	1,451
20	KNR 4-04 d.3 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym - dodatek za każdy następny rozpoz. 1 km	m ³		
		Krotność = 10	m ³	1,451	
		poz. 19			
				RAZEM	1,451
21	d.3 wycena indywidualna	Opłata za składowanie gruzu	m ³		
		poz. 19	m ³	1,451	
				RAZEM	1,451
22	KNR-W 2-02 d.3 0514-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m ²		
		(2,5+1,46+5,3+2,5)*0,25	m ²	2,940	
				RAZEM	2,940
23	KNR-W 2-02 d.3 0502-03	Pokrycie dachów papą na podłożu betonowym - lepik asfaltowy na gorąco, dwie warstwy papy bez folii aluminiowej, budynki mieszkalne i przemysłowe	m ²		
		3,5*5,3	m ²	18,550	
				RAZEM	18,550
4		SCHODY BUDYNEK "F"			
24	KNR 4-04 d.4 0804-01	Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych - do ewentualnego ponownego wykorzystania	m		
		1,26+1,9+2+1,1	m	6,260	
				RAZEM	6,260
25	KNR 4-01 d.4 0211-03 analogia	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na schodach	m ²		
		7*0,15*1,39+6*0,3*1,39	m ²	3,962	
				RAZEM	3,962
26	KNR AT-40 d.4 0105-01 analogia	Lokalne uzupełnienie ubytków o głębokości 1 cm na podłożach poziomych - przyjęto 50% powierzchni	m ²		
		(7*0,15*1,39+6*0,3*1,39)*0,5	m ²	1,981	
				RAZEM	1,981
27	ZKNR C-2 d.4 0511-01	Układanie płytek z kamieni sztucznych na gotowym podłożu na schodach metodą zwykłą - kamień z demontażu	m ²		
		6*0,3*1,39	m ²	2,502	
				RAZEM	2,502
28	KNR 2-02 d.4 1207-04	Balustrady schodowe z prętów stalowych osadzone i zabetonowane	m		
		1,26+1,9+2	m	5,160	
				RAZEM	5,160
29	ZKNR C-1 d.4 0401-06	Odbicie tynków na ścianach obwodowych schodów	m ²		
		(1,35+2)*1,13+0,5*1,13*(6*0,3)	m ²	4,803	
				RAZEM	4,803
30	ZKNR C-1 d.4 0402-03	Oczyszczenie powierzchni ścian przy użyciu szczotek mechanicznych	m ²		
		(1,35+2)*1,13+0,5*1,13*(6*0,3)	m ²	4,803	
				RAZEM	4,803
31	ZKNR C-1 d.4 0408-03	Wykonanie obrzutki pokrywającej 50 % powierzchni na ścianach	m ²		
		(1,35+2)*1,13+0,5*1,13*(6*0,3)	m ²	4,803	
				RAZEM	4,803

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
32	ZKNR C-1 d.4 0409-03	Wykonanie tynku renowacyjnego podkładowego o grubości 1 cm na ścianach (1,35+2)*1,13+0,5*1,13*(6*0,3)	m ² m ²	 4,803	
				RAZEM	4,803
33	ZKNR C-1 d.4 0411-03	Wykonanie szpachlówki o grubości do 0,5 cm na tynku renowacyjnym na ścianach (1,35+2)*1,13+0,5*1,13*(6*0,3)	m ² m ²	 4,803	
				RAZEM	4,803
34	KNR 2-02 d.4 1505-10 analiza indywidualna	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych - tynków gładkich (1,35+2)*1,13+0,5*1,13*(6*0,3)	m ² m ²	 4,803	
				RAZEM	4,803
35	KNR 4-04 d.4 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 1 km poz.25+poz.29*0,015	m ³ m ³	 4,034	
				RAZEM	4,034
36	KNR 4-04 d.4 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoz. 1 km Krotność = 10 poz.35	m ³ m ³	 4,034	
				RAZEM	4,034
37	wycena indywidualna d.4	Opłata za składowanie gruzu poz.35	m ³ m ³	 4,034	
				RAZEM	4,034
5		SCHODY BOCZNE BUDYNEK "E"			
38	wycena indywidualna d.5	Montaż zadaszenia - uprzednio zdemontowanego 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
39	KNR 4-01 d.5 0212-01 analogia	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm 1,5*2,05*0,05	m ³ m ³	 0,154	
				RAZEM	0,154
40	KNR 4-04 d.5 0804-01	Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych - do ewentualnego ponownego wykorzystania 1,4+1,9+3,5	m m	 6,800	
				RAZEM	6,800
41	ZKNR C-2 d.5 0511-01	Układanie płytek z kamieni sztucznych na gotowym podłożu na schodach metodą zwykłą - kamień z demontażu 0,3*1,5*11	m ² m ²	 4,950	
				RAZEM	4,950
42	ZKNR C-2 d.5 0511-01	Układanie płytek z kamieni sztucznych na gotowym podłożu na podeście metodą zwykłą - kamień z demontażu 1,5*(2,05-0,35)	m ² m ²	 2,550	
				RAZEM	2,550
43	KNR 2-02 d.5 1207-04	Balustrady schodowe z prętów stalowych osadzone i zabetonowane 1,4+1,9+3,5	m m	 6,800	
				RAZEM	6,800
44	ZKNR C-1 d.5 0401-06	Odbicie tynków na ścianach obwodowych schodów (1,5+2,05)*1,7+0,5*1,7*(10*0,3)	m ² m ²	 8,585	
				RAZEM	8,585
45	ZKNR C-1 d.5 0402-03	Oczyszczenie powierzchni ścian przy użyciu szczotek mechanicznych (1,5+2,05)*1,7+0,5*1,7*(10*0,3)	m ² m ²	 8,585	
				RAZEM	8,585
46	ZKNR C-1 d.5 0408-03	Wykonanie obrzutki pokrywającej 50 % powierzchni na ścianach (1,5+2,05)*1,7+0,5*1,7*(10*0,3)	m ² m ²	 8,585	
				RAZEM	8,585
47	ZKNR C-1 d.5 0409-03	Wykonanie tynku renowacyjnego podkładowego o grubości 1 cm na ścianach (1,5+2,05)*1,7+0,5*1,7*(10*0,3)	m ² m ²	 8,585	
				RAZEM	8,585
48	ZKNR C-1 d.5 0411-03	Wykonanie szpachlówki o grubości do 0,5 cm na tynku renowacyjnym na ścianach (1,5+2,05)*1,7+0,5*1,7*(10*0,3)	m ² m ²	 8,585	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	8,585
49	KNR 2-02 d.5 1505-10 analiza indywidualna	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych - tynków gładkich (1,5+2,05)*1,7+0,5*1,7*(10*0,3)	m ² m ²	 8,585	
				RAZEM	8,585
50	KNR 4-04 d.5 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym na odległość 1 km poz.39+poz.44*0,015	m ³ m ³	 0,283	
				RAZEM	0,283
51	KNR 4-04 d.5 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 10 poz.50	m ³ m ³	 0,283	
				RAZEM	0,283
52	d.5 wycena indywidualna	Opłata za składowanie gruzu poz.50	m ³ m ³	 0,283	
				RAZEM	0,283
6		SCHODY GŁÓWNE BUDYNEK "E"			
53	d.6 wycena indywidualna	Montaż zadaszenia - uprzednio zdemontowanego 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
54	KNR 4-01 d.6 0212-01 analogia	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm 1,45*1,9*0,05	m ³ m ³	 0,138	
				RAZEM	0,138
55	KNR 4-04 d.6 0804-01	Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych - do ewentualnego ponownego wykorzystania 1,35+1,65+3	m m	 6,000	
				RAZEM	6,000
56	ZKNR C-2 d.6 0511-01	Układanie płytek z kamieni sztucznych na gotowym podłożu na schodach metodą zwykłą - kamień z demontażu 9*0,3*1,45	m ² m ²	 3,915	
				RAZEM	3,915
57	ZKNR C-2 d.6 0511-01	Układanie płytek z kamieni sztucznych na gotowym podłożu na podeście metodą zwykłą - kamień z demontażu - 50% nowy 1,45*(1,9-0,35)	m ² m ²	 2,248	
				RAZEM	2,248
58	KNR 2-02 d.6 1207-04	Balustrady schodowe z prętów stalowych osadzone i zabetonowane 1,35+1,65+3	m m	 6,000	
				RAZEM	6,000
59	ZKNR C-1 d.6 0401-06	Odbicie tynków na ścianach obwodowych schodów (1,9+1,45)*1,45+0,5*1,45*(8*0,3)	m ² m ²	 6,598	
				RAZEM	6,598
60	ZKNR C-1 d.6 0402-03	Oczyszczenie powierzchni ścian przy użyciu szczotek mechanicznych (1,9+1,45)*1,45+0,5*1,45*(8*0,3)	m ² m ²	 6,598	
				RAZEM	6,598
61	ZKNR C-1 d.6 0408-03	Wykonanie obrzutki pokrywającej 50 % powierzchni na ścianach (1,9+1,45)*1,45+0,5*1,45*(8*0,3)	m ² m ²	 6,598	
				RAZEM	6,598
62	ZKNR C-1 d.6 0409-03	Wykonanie tynku renowacyjnego podkładowego o grubości 1 cm na ścianach (1,9+1,45)*1,45+0,5*1,45*(8*0,3)	m ² m ²	 6,598	
				RAZEM	6,598
63	ZKNR C-1 d.6 0411-03	Wykonanie szpachłówek o grubości do 0,5 cm na tynku renowacyjnym na ścianach (1,9+1,45)*1,45+0,5*1,45*(8*0,3)	m ² m ²	 6,598	
				RAZEM	6,598
64	KNR 2-02 d.6 1505-10 analiza indywidualna	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych - tynków gładkich (1,9+1,45)*1,45+0,5*1,45*(8*0,3)	m ² m ²	 6,598	
				RAZEM	6,598

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
65	KNR 4-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyladowczym na odległość 1 km poz.54+poz.59*0,015	m ³		
d.6	1103-04		m ³	0,237	
				RAZEM	0,237
66	KNR 4-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyladowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 10 poz.65	m ³		
d.6	1103-05		m ³	0,237	
				RAZEM	0,237
67	wycena indywidualna	Opłata za składowanie gruzu poz.65	m ³		
d.6			m ³	0,237	
				RAZEM	0,237